

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：北京清华长庚医院眼科改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	除税金额 (元)	含税金额 (元)	备注
1		安全文明施工			明细详见表4.9-1
2		施工垃圾场外运输和消纳费			明细详见表4.9-2
3		夜间施工费			
4		二次搬运费			
5		冬雨季施工费			
6		施工困难增加费			
7		原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费			
8		高台建筑增加费（高在2M以上）			
9		高台建筑增加费（高在5M以上）			
10		超高增加费（高在25~45M）			
11		超高增加费（高在45M以上）			
12		施工排水、降水费			
13		大型机械设备进出场及安拆			
14		赶工增加费			
合计					

注： 1. 在“除税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得低于按《关于执行2018年〈北京市建设工程工期定额〉和2018年〈北京市房屋修缮工程工期定额〉的通知》（京建法〔2019〕4号）规定的费用标准（费率）计算的金额。

安全文明施工费明细表

工程名称：北京清华长庚医院眼科改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	除税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
1.1		安全施工费						
1.2		文明施工费						
1.3		环境保护费						
1.4		临时设施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计								

注：1. 依据表“4.12措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. 投标人的安全文明施工费不得作为让利因素。第1.1、1.2、1.3、1.4项对应的“实际成本”，不得低于按《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》（京建法〔2019〕9号）规定的费用标准（费率）计算的金额。
 3. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称: 北京清华长庚医院眼科改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“除税金额”数值，但应在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目报价组成分析表

工程名称：北京清华长庚医院眼科改造工程

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	报价构成分析			报价金额
				实际成本	企业管理费	利润	
1.1	安全施工费						
1.2	文明施工费						
1.3	环境保护费						
1.4	临时设施费						
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.1.1							
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.2.1							
2.3	其他特殊安全文明施工措施费						
2.3.1							
1	施工垃圾场外运输和消纳费						
2	夜间施工费						
3	二次搬运费						
4	冬雨季施工费						
5	施工困难增加费						
6	原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费						
7	高台建筑增加费（高在2M以上）						

措施项目报价组成分析表

工程名称：北京清华长庚医院眼科改造工程

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	报价构成分析			报价金额
				实际成本	企业管理费	利润	
8	高台建筑增加费（高在5M以上）						
9	超高增加费（高在25~45M）						
10	超高增加费（高在45M以上）						
11	施工排水、降水费						
12	大型机械设备进出场及安拆						
13	赶工增加费						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	911204003001	竹、木(复合)地板拆除	1. 龙骨材料种类、规格:符合设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:符合设计图纸要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:地板	m2	134			
2	911203001001	橡、塑楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:塑胶	m2	36.33			
3	911501001001	木门拆除	1. 门类型:木门 2. 框截面尺寸、单扇面积:1200*2100	樘	15			
4	911205001001	踢脚线拆除	1. 踢脚线高度:150 2. 面层品种、规格:橡塑踢脚	m	183.48			
5	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 吊顶拆除:天花板局部利旧（按一半考虑） 2. 龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:硅酸钙板	m2	78.39			
6	910303001001	砌块墙拆除	1. 砌体类型、结合材料种类:砌块墙 2. 砌体墙厚度:100	m3	1.52			
7	911202001002	块料、石材面层楼地面拆除	1. 找平层厚度:符合设计图纸要求 2. 面层材料品种:石材过门石	m2	2.05			
8	911309001001	隔墙拆除	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔墙板材料品种、规格:硅酸钙板 3. 利旧:局部利旧（按一半考虑）	m2	131.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	911204005001	300*300石英地板安装	1.找平层:细石混凝土找平 2.界面剂 3.自流平 4.基层材料种类、规格:专用胶粘贴 5.面层材料品种、规格、颜色:300*300石英地板 6.具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m2	134			
10	911203003001	橡胶楼地面新做	1.粘结层厚度、材料种类:20mm细石混凝土找平层 2.自流平界面剂 3.4mm自流平找平层 4.面层材料品种、规格、颜色:2mm浅灰色橡塑卷材地胶 5.压线条种类:符合设计图纸要求 6.具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m2	36.33			
11	911202004001	石材楼地面新做	1.找平层厚度、砂浆类型:符合设计图纸要求 2.结合层厚度、砂浆类型:符合设计图纸要求 3.面层材料品种、规格、颜色:石材过门石 4.嵌缝材料种类:符合设计图纸要求 5.防护层材料种类:符合设计图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:符合设计图纸要求 7.具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m2	2.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	911205007001	橡胶踢脚线新做	1. 踢脚线高度:150mm 2. 底层厚度、砂浆类型:墙角垫条 3. 粘结层厚度、材料种类:胶粘固定 4. 面层材料种类、规格、颜色:3mm通体橡塑踢脚 5. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范要求	m	168.24			
13	911205008001	塑料踢脚线新做	1. 踢脚线高度:100mm 2. 底层厚度、砂浆类型:符合设计图纸要求 3. 粘结层厚度、材料种类:符合设计图纸要求 4. 面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚板 5. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范要求	m	15.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	911402003001	天棚吊顶新做	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:符合设计图纸要求 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:50系列可上人轻钢龙骨、专用卡件 3. 基层材料种类、规格:符合设计图纸要求 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600硅酸钙板 5. 压条材料种类、规格:符合设计图纸要求 6. 嵌缝材料种类:符合设计图纸要求 7. 利旧:天花板局部利旧（按一半考虑） 8. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m2	78.39			
15	911309006001	隔断新做	1. 骨架、边框材料种类、规格:100系列加强轻钢龙骨。穿心龙骨通长布置，轻钢龙骨@400，不足400加一根 2. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm硅酸钙板 3. 嵌缝、塞口材料品种:符合设计图纸要求 4. 压条材料种类:符合设计图纸要求 5. 保温:内嵌80厚岩棉 6. 利旧:局部利旧（按一半考虑） 7. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m2	131.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 5 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	910303002001	砌块墙砌筑	1. 砌体品种、规格、强度等级：砌块墙， 2. 墙体类型：砌块墙 3. 墙体厚度：100 4. 砂浆强度等级：MA5 专用砂浆 5. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m3	1.52			
17	911307003001	墙饰面新做	1. 基层材料种类、规格：12厚细木工板底板 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm木纹防火板饰面 3. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m2	126.18			
18	911610003002	织锦缎裱糊	1. 基层类型：硅酸钙板基层 2. 裱糊部位：内墙面 3. 腻子种类：石膏腻子 4. 刮腻子遍数：2遍 5. 粘结材料种类：符合设计图纸要求 6. 防护材料种类：符合设计图纸要求 7. 面层材料品种、规格、颜色：阻燃壁布饰面 8. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m2	292.6			
19	911703003001	木质装饰线安装	1. 线条品种、规格、颜色：20*15实木木线压顶 2. 基层类型：符合设计图纸要求 3. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m	168.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 6 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	911501012001	木质门制安	1. 门类型及框外围尺寸:木质门 2. 五金材料品种、规格:符合设计图纸要求 3. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范要求	m2	35.7			
21	911704004001	灯箱新做	1. 箱体规格:4520*500*350 2. 面层材料种类:木纹防火板 3. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范要求	个	1			
22	AB001	报到柜台	1. 白色人造石、木纹防火板 2. 规格: 2400*600*(900+760) 3. 暗藏灯带 4. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范要求	个	1			
23	AB002	洗手柜	1. 木纹防火板、不锈钢挡水板 2. 规格: 4520*500*1500 3. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范要求	个	2			
24	AB003	眼科中心LOGO墙	1. 眼科中心LOGO墙 2. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范要求	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	930204032001	插座安装	1. 名称:插座安装 2. 规格:单项五孔插座 3. 安装高度: 距地0.3m	个	4			
2	930204032002	插座安装	1. 名称:插座安装 2. 规格:八孔插座（白色） 3. 安装高度: 距地0.3m	个	36			
3	930204032003	插座安装	1. 名称:插座安装 2. 规格:八孔插座（红色） 3. 安装高度: 顶棚安装	个	23			
4	930204030001	照明开关安装	1. 名称:照明开关安装 2. 规格:双联单控开关 3. 安装高度: 距地1.3m	个	9			
5	930204030002	照明开关安装	1. 名称:照明开关安装 2. 规格:单联单控开关 3. 安装高度: 距地1.3m	个	2			
6	930204030003	照明开关安装	1. 名称:照明开关安装 2. 规格:双联双控开关 3. 安装高度: 距地1.3m	个	2			
7	930211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1、名称: LED灯安装 2. 规格: 4500K, 600*600 2. 其他: 满足设计及使用要求	套	40			
8	930211015001	荧光灯安装	1、名称: T8双管暗藏灯安装 2. 其他: 满足设计及使用要求	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	930210003001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:综合考虑部分管道结构的剔槽	m	82.3			
10	930210003002	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:20 4. 配置形式:明配	m	123			
11	930210003003	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:25 4. 配置形式:明配	m	39			
12	930210003004	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 其他:综合考虑部分管道结构的剔槽	m	201.6			
13	930210011001	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4	m	811.8			
14	930210011002	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿照明线 3. 型号:BV-2.5	m	399			
15	930206004001	控制电缆敷设	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:KVV-8*1.0	m	50			
16	931001002001	支吊架制作、安装	1. 名称:支吊架制作安装 2. 其他:满足设计及使用要求	kg	55			
17	931001004001	剔凿洞(孔)	1. 名称:电气配管穿墙打孔 2. 其他:防火封堵	个	15			
18	930210015001	接线盒安装	接线盒安装	个	56			
19	930210015002	接线盒安装	灯头盒安装	个	45			
		分部小计						
		应急照明、消防电						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	930703006001	洗脸盆安装	1. 名称：洗脸盆安装 2. 规格：见图纸 3. 其他要求：含相关附件	套	2			
2	930703021001	地漏安装	1. 名称：不锈钢防臭地漏安装 2. 规格：DN50	个	1			
3	930701013001	塑料管安装	1. 名称：给水PPR塑料管 2. 介质：给水 de20 3. 连接方式：热熔连接 4. 冲洗要求：消毒冲洗	m	39			
4	930701007001	不锈钢管安装	1. 名称：薄壁不锈钢管（含管件安装） 2. 介质：热水 DN20 3. 连接方式：焊接 4. 冲洗要求：消毒冲洗	m	29			
5	930701007003	不锈钢管安装	1. 名称：薄壁不锈钢管（含管件安装） 2. 介质：热水 DN15 3. 连接方式：焊接 4. 冲洗要求：消毒冲洗	m	10			
6	930702004002	螺纹阀门安装	1. 名称：截止阀安装 2. 规格：DN20	个	4			
7	930702004003	螺纹阀门安装	1. 名称：截止阀安装 2. 规格：DN15	个	2			
8	930702004004	螺纹阀门安装	1. 名称：减压孔板安装 2. 规格：DN20	个	2			
9	930702004005	螺纹阀门安装	1. 名称：减压孔板安装 2. 规格：DN15	个	2			
10	930701016001	套管制作、安装	1. 名称：一般填料套管安装 2. 规格：DN20	个	12			
11	930701016002	套管制作、安装	1. 名称：一般填料套管安装 2. 规格：DN50	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	930701016003	套管制作、安装	1. 名称：一般填料套管安装 2. 规格：DN100	个	1			
13	031002001001	管道支架	名称：管道支架制作安装	kg	25			
14	031201003002	金属结构刷油	1. 名称：管道刷油 2. 刷漆：防锈漆两遍	kg	25			
15	930701013002	塑料管安装	1. 名称：U-PVC排水塑料管 2. 介质：污水、废水 de110 3. 连接方式：粘接 4. 冲洗要求：通球试验	m	27			
16	930701013003	塑料管安装	1. 名称：U-PVC排水塑料管 2. 介质：污水 de50 3. 连接方式：粘接 4. 冲洗要求：通球试验	m	10			
17	930701013005	塑料管安装	1. 名称：U-PVC排水塑料管 2. 介质：污水 de75 3. 连接方式：粘接 4. 冲洗要求：通球试验	m	2			
18	931001004001	剔凿洞(孔)	1. 名称：管道打孔DN20 2. 其他：防火封堵	个	12			
19	031208002001	管道绝热	名称：10mm防结露橡塑保温	m3	0.29			
20	031208002002	管道绝热	名称：30mm防结露橡塑保温	m3	0.97			
		分部小计						
		消防工程						
21	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称：水喷淋钢管安装 2. 规格：DN25 3. 其他：满足使用要求	m	65			
22	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称：水喷淋钢管安装 2. 规格：DN32 3. 其他：满足使用要求	m	26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风工程						
1	930801004001	通风机(箱)安装	1. 名称:排风机安装 2. 型号、规格:P-17, 1.=3897, 含减震器安 装 3. 其他: 满足规范及 使用要求	台	1			
2	930801010001	风机盘管安装	1. 名称:风机盘管安 装 2. 型号、规格:FP-68 WA, 自带回风箱, 含 减震器安装 3. 满足规范及项目要 求	台	1			
3	930801010002	风机盘管安装	1. 名称:风机盘管安 装 2. 型号、规格:FP-13 6WA, 自带回风箱, 含 减震器安装, 3. 满足规范及项目要 求	台	1			
4	930204034001	小电器安装	1. 名称: 风机盘管液 晶控制器安装	个	2			
5	930803006001	碳钢风口、散流 器(百叶窗)制作 、安装	1. 名称:风口安装 2. 型号规格:600mm*6 00mm	个	2			
6	930803004001	调节阀制作、安 装	1. 名称:对开多叶调 节阀安装 2. 型号规格:250mm*1 60mm	个	16			
7	930803004002	调节阀制作、安 装	1. 名称:对开多叶调 节阀安装 2. 型号规格:600mm*3 20mm	个	3			
8	930803006002	碳钢风口、散流 器(百叶窗)制作 、安装	1. 名称:散流器安装 2. 型号规格:600mm*6 00mm	个	13			
9	930803015001	消声器安装	1. 名称:消声器安装 2. 型号规格:630mm*5 00mm	个	2			
10	930803015002	消声器安装	1. 名称:消声器安装 2. 型号规格:630mm*3 20mm	个	2			
11	930803013001	柔性接口及伸缩 节制作、安装	名称: 软连接安装	m2	4.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	930802002001	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称：通风管道制作安装 2. 钢板厚度：0,6mm 以内 3. 其他：包含支架刷漆，风管场外运输、满足设计要求及使用要求	m2	68			
13	930802002002	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称：通风管道制作安装 2. 钢板厚度：0,5mm 以内 3. 其他：包含支架刷漆，风管场外运输、满足设计要求及使用要求	m2	65			
14	931001009001	通风管道保温层安装	1. 名称：通风管道外包橡塑保温板 2. 厚度：20mm厚	m2	133			
15	930801002001	风管漏光试验、漏风试验	风管漏光试验、漏风试验	m2	133			
16	930801001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		空调工程						
17	930701003001	钢管安装	1. 名称：无缝钢管（含管件安装） 2. 介质：空调水 DN25，管道刷防锈漆两道，调和漆两道 3. 连接方式：焊接 4. 冲洗要求：水冲洗	m	15			
18	930701003002	钢管安装	1. 名称：无缝钢管（含管件安装） 2. 介质：空调水 DN32，管道刷防锈漆两道，调和漆两道 3. 连接方式：焊接 4. 冲洗要求：水冲洗	m	15			
19	930701003003	钢管安装	1. 名称：无缝钢管（含管件安装） 2. 介质：空调水 DN40，管道刷防锈漆两道，调和漆两道 3. 连接方式：焊接 4. 冲洗要求：水冲洗	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	930701013002	塑料管安装	1. 名称：排水塑料管安装 2. 介质：冷凝水 de 50 3. 连接方式：粘接 4. 冲洗要求：水冲洗	m	10			
21	930701013003	塑料管安装	1. 名称：排水塑料管安装 2. 介质：冷凝水 de 32 3. 连接方式：粘接 4. 冲洗要求：水冲洗	m	68			
22	930702004001	螺纹阀门安装	1. 名称：球阀安装 2. 型号规格：DN25	个	4			
23	930702004002	螺纹阀门安装	1. 名称：过滤器安装 2. 型号规格：DN25	个	2			
24	930702004003	螺纹阀门安装	1. 名称：电动两通阀安装 2. 型号规格：DN25	个	2			
25	930702004004	螺纹阀门安装	1. 名称：金属软管安装 2. 型号规格：DN25	个	4			
26	931001002001	支吊架制作、安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢	kg	10			
27	931001010001	设备、管道防潮层、保护层安装	1. 名称：支架刷漆 2. 材质：防锈漆、调和漆 3. 要求：各两遍	kg	10			
28	931001008001	管道保温层安装	1. 名称：管道橡塑保温 2. 材质：B1级橡塑海绵 3. 要求：厚度20mm	m3	0.76			
29	931001008002	管道保温层安装	1. 名称：管道防结露保温 2. 材质：B1级橡塑海绵 3. 要求：厚度10mm	m3	0.64			
30	931001004001	剔凿洞(孔)	1. 名称：开洞及封堵 2. 规格：DN65以内	个	9			
31	931001004002	剔凿洞(孔)	1. 名称：开洞及封堵 2. 规格：DN50以内	个	26			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽线敷设（敷设方式综合考虑） 2. 其他未尽详见图纸及招标文件，并满足设计要求	m	200			
2	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:单孔（带网络模块） 3. 安装方式:暗装 4. 未尽事宜详见施工图纸、满足使用要求和设计规范	个	24			
3	030502012002	信息插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:单孔（带模块） 3. 安装方式:暗装 4. 未尽事宜详见施工图纸、满足使用要求和设计规范	个	2			
4	930210015001	接线盒安装	接线盒安装	个	24			
5	930905013001	线缆测试	名称：双绞线测试	点	24			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。