

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)


造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

总 说 明

工程名称：西二区装修改造项目

第 1 页 共 1 页



安全文明施工费明细表

工程名称：西二区装修改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 子目名称 | 不含税金额（元） | | | | 含税金额（元） | 备注 |
|-----|------|---------------------------|----------|----------|-------|-------|---------|----|
| | | | 实际成本（元） | 企业管理费（元） | 利润（元） | 小计（元） | | |
| 1 | | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费 | | | | | | |
| 1.1 | | 安全施工费 | | | | | | |
| 1.2 | | 文明施工费 | | | | | | |
| 1.3 | | 环境保护费 | | | | | | |
| 1.4 | | 临时设施费 | | | | | | |
| 2 | | 特殊安全文明施工措施费 | | | | | | |
| 2.1 | | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费 | | | | | | |
| 2.2 | | 超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费 | | | | | | |
| 2.3 | | 其他特殊安全文明施工措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|------------------|--------------------------|--|------|------|-------|----|-----|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 规费 |
| | | 一层 | | | | | | | |
| | | 一层拆除部分 | | | | | | | |
| 1 | 91130900400 1 | 一层卫生间原 隔断拆除 | 1、原坑倍特板隔 断拆除； 2、垃圾清理消纳 外运； | m2 | 21 | | | | |
| 2 | 93070301400 1 | 一层卫生间原 马桶拆除 | 1、一层卫生间原 马桶拆除； 2、垃圾清理消纳 外运； | 套 | 1 | | | | |
| 3 | 93070300500 1 | 一层卫生间原 洗手台拆除 | 1、一层卫生间原 大理石洗手台拆 除； 2、垃圾清理消纳 外运； | 套 | 1 | | | | |
| 4 | 91120200100 1 | 一层卫生间地 砖墙砖拆除 | 1、地面及墙面瓷 砖拆除 2、垃圾清理消纳 外运； | m2 | 41 | | | | |
| 5 | 91140200100 1 | 一层卫生间原 吊顶拆除 | 1、一层卫生间原 吊顶拆除； 2、垃圾清理消纳 外运； | m2 | 9.6 | | | | |
| 6 | 91030100300 1 | 门洞扩建（24 0mm厚混凝土 墙） | 1、800mm宽门洞 扩至1000mm； 2、垃圾清理消纳 外运； | 项 | 1 | | | | |
| 7 | 91150100100 1 | 原木门拆除 | 1、木门及门套拆 除； 2、垃圾清理消纳 外运； | 樘 | 3 | | | | |
| 8 | 91130900100 1 | 轻钢龙骨石膏 板墙开门洞 | 1、开门洞1200mm *2200mm； 2、垃圾清理消纳 外运； | m2 | 2.64 | | | | |
| 9 | 91130900100 2 | 轻钢龙骨石膏 板墙及窗户拆 除 | 1、轻钢龙骨石膏 板墙及窗户拆除 ； 2、垃圾清理消纳 外运； | m2 | 11 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 一层改造部分 | | | | | | | |
| 10 | 91130900300 1 | 一层新建轻钢 龙骨隔断 | 1、75型轻钢龙骨 隔断，双面9.5mm 厚石膏板，内填 充岩棉； | m2 | 14 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
|------|--------------|----------------|--|----------------|------|-------|----|-----|----|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 规费 | |
| 11 | 911301003001 | 一层新建石膏板墙刮腻子 | 1、墙面刮腻子2-3遍； | m ² | 28 | | | | | |
| 12 | 911609003001 | 一层新建石膏板墙刷乳胶漆 | 1、白色乳胶漆一底两面； | m ² | 28 | | | | | |
| 13 | 911205010001 | 铝合金踢脚线 | 1、80mm高铝合金踢脚线； | m | 7 | | | | | |
| 14 | 911507010001 | 一层新建钢化玻璃收费口隔断窗 | 1、10厘钢化玻璃，不锈钢框； | m ² | 2.8 | | | | | |
| 15 | 911306004001 | 一层收费口大理石台 | 1、400mm宽阻燃木工板基层； 2、米色大理石饰面； | m | 1.85 | | | | | |
| 16 | 910803011001 | 一层卫生间防水 | 1、JS防水涂料2遍； 2、墙面上反400mm； | m ² | 15 | | | | | |
| 17 | 910407006001 | 一层卫生间起地台 | 1、200高地台，陶粒混凝土； | m ³ | 0.36 | | | | | |
| 18 | 911309006001 | 一层卫生间新建隔断 | 1、18mm厚抗倍特板隔断； | m ² | 16.8 | | | | | |
| 19 | 911202003001 | 一层卫生间地砖铺贴 | 1、地面300*300地砖； | m ² | 9.7 | | | | | |
| 20 | 911301002001 | 一层卫生间墙面找平拉毛 | 1、墙面拆除后找平拉毛； | m ² | 32 | | | | | |
| 21 | 911304003001 | 一层卫生间墙砖铺贴 | 1、墙面300*600地砖； | m ² | 32 | | | | | |
| 22 | 911402003001 | 一层卫生间铝扣板吊顶 | 1、300*300铝扣板吊顶； | m ² | 9.7 | | | | | |
| 23 | 930211003001 | 一层卫生间更换集成灯 | 1、300*600集成灯； | 套 | 3 | | | | | |
| 24 | 911509006001 | 一层新做拉帘 | 1、2米高布艺拉帘制作； | m ² | 9.4 | | | | | |
| 25 | 911502010004 | 新做不锈钢折叠门 | 1、不锈钢折叠门； 2、长3870mm*高2200mm铝合金折叠门，吊轨； | 樘 | 1 | | | | | |
| 26 | 911309003003 | 折叠门上方600mm高垭口 | 1、75型轻钢龙骨隔断，阻燃木工板基层，9.5mm厚石膏板，内填充岩棉； | m ² | 14 | | | | | |
| 27 | 911502010001 | 新做防盗门 | 1、800*2200甲级防盗门； | 樘 | 1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
|------|--------------|--------------|------------------------------------|------|------|-------|----|-----|----|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 规费 | |
| 28 | 911502010002 | 新做子母防盗门 | 1、1200*2200甲级防盗门； | 樘 | 1 | | | | | |
| 29 | 911703002001 | 新做不锈钢垭口 | 1、1000*2200不锈钢垭口，墙厚240mm； | m | 10.8 | | | | | |
| 30 | 930701013001 | 水路改造给水管 | 1、洗手盆移位及卫生间水路改造，给水管PPR20管，明管敷设 | m | 15 | | | | | |
| 31 | 930701013002 | 水路改造排水管 | 1、洗手盆移位及卫生间水路改造，排水管PVC50管，明管敷设； | m | 6 | | | | | |
| 32 | 930701013003 | 水路改造马桶排水管 | 1、卫生间水路改造，排水管PVC110管，起地台敷设； | m | 2 | | | | | |
| 33 | 930210011001 | 电气配线 | 1、4平方电线； | m | 450 | | | | | |
| 34 | 930210003001 | 电气配管 | 1、JDG20穿线管； | m | 105 | | | | | |
| 35 | 930210003002 | 电气配管 | 1、PVC20明线穿线管； | m | 65 | | | | | |
| 36 | 930204032001 | 插座安装 | 1、明装插座； | 个 | 49 | | | | | |
| 37 | 911001012001 | 砸渣、坡道新做 | | 项 | 1 | | | | | |
| 38 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1、混凝土结构开洞100*200mm； | 个 | 6 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | | |
| | | 二层 | | | | | | | | |
| | | 二层拆除部分 | | | | | | | | |
| 39 | 911309004002 | 二层卫生间原隔断部分拆除 | 1、原坑倍特板隔断拆除； 2、垃圾清理消纳外运； | m2 | 6.3 | | | | | |
| 40 | 911402001002 | 天棚吊顶拆除 | 1、矿棉板吊顶拆除及恢复； 2、需在吊顶内施工，方进行的拆除； | m2 | 40 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|------------------|------------------|--|----------------|------|-------|----|-----|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 规费 |
| 41 | 93070301400 2 | 二层卫生间原 马桶拆除 | 1、二层卫生间原 马桶拆除； 2、垃圾清理消纳 外运； | 套 | 1 | | | | |
| 42 | 93070300500 2 | 二层卫生间原 洗手台拆除 | 1、二层洗手台拆 除； 2、垃圾清理消纳 外运； | 套 | 1 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 二层改造部分 | | | | | | | |
| 43 | 91130900300 2 | 二层新建轻钢 龙骨隔断 | 1、75型轻钢龙骨 隔断，双面9.5mm 厚石膏板，内填 充岩棉； | m ² | 32 | | | | |
| 44 | 91130100300 2 | 二层新建石膏 板墙刮腻子 | 1、墙面刮腻子2- 3遍； | m ² | 64 | | | | |
| 45 | 91160900300 2 | 二层新建石膏 板墙刷乳胶漆 | 1、白色乳胶漆一 底两面； | m ² | 64 | | | | |
| 46 | 91120501000 2 | 铝合金踢脚线 | 1、80mm高铝合金 踢脚线； | m | 23 | | | | |
| 47 | 91150701000 2 | 新做玻璃隔断 | 1、铝合金框10厘 磨砂钢化玻璃隔 断 | m ² | 11.2 | | | | |
| 48 | 91150900600 2 | 二层新做拉帘 | 1、2米高布艺拉 帘制作； | m ² | 46 | | | | |
| 49 | 91150201000 3 | 新做铝合金推 拉门 | 1、1000*2300铝 合金推拉门，外 置轨道 | 樘 | 3 | | | | |
| 50 | 91150101300 2 | 新做实木复合 木门 | 1、650*2100实木 复合门； | 樘 | 1 | | | | |
| 51 | 93070301500 1 | 新换儿童马桶 | 儿童马桶 | 套 | 1 | | | | |
| 52 | 91170200200 1 | 新做大理石高 低洗手台 | 大理石高低洗手 台 | 套 | 1 | | | | |
| 53 | 91170200200 2 | 新做嵌入式陶 瓷洗手盆 | 陶瓷洗手盆、水 龙头 | 套 | 2 | | | | |
| 54 | 91120700300 1 | 不锈钢栏杆 | 1、1000高不锈钢 栏杆； | m | 1.8 | | | | |
| 55 | 93021001100 3 | 电气配线 | 1、2.5平方电线 ； | m | 96 | | | | |
| 56 | 93021001100 2 | 电气配线 | 1、4平方电线； | m | 306 | | | | |
| 57 | 93021000300 3 | 电气配管 | 1、JDG20穿线管 ； | m | 134 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合布线

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|------------------|---------------|-------------------------|------|------|-------|----|-----|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 规费 |
| | | 整个项目 | | | | | | | |
| 1 | 93090500200 1 | 信息插座安装 | 网络面板含模块 | 个 | 24 | | | | |
| 2 | 93090500200 2 | 信息插座安装 | 语音面板含模块 | 个 | 3 | | | | |
| 3 | 93021001500 1 | 接线盒安装 | 86盒 | 个 | 27 | | | | |
| 4 | 93090700200 1 | 双绞线缆敷设 | | m | 1680 | | | | |
| 5 | 93090700200 2 | 双绞线缆敷设 | | m | 210 | | | | |
| 6 | 93090500400 1 | 机柜、机架安 装 | 20U | 台 | 1 | | | | |
| 7 | 93090501500 1 | 配线架、跳线 架安装 | 网络配线架 | 个 | 1 | | | | |
| 8 | 93090500800 1 | 电缆跳线 | 2M网络条线 | 条 | 48 | | | | |
| 9 | 93090502200 1 | 线缆管理器安 装 | 理线器 | 个 | 1 | | | | |
| 10 | 93090501500 2 | 配线架、跳线 架安装 | 110配线架 | 个 | 1 | | | | |
| 11 | 03050200900 3 | 跳线 | 1. 名称:光纤跳线 2. 规格:15米 | 条 | 2 | | | | |
| 12 | 93090800200 1 | 机房设备安装 | 非POE接入交换机 | 台 | 1 | | | | |
| 13 | 93090800200 2 | 机房设备安装 | POE接入交换机 | 台 | 1 | | | | |
| 14 | 93090800200 3 | 机房设备安装 | 无线AP | 台 | 1 | | | | |
| 15 | 93090800200 4 | 机房设备安装 | 程控交换机 | 台 | 1 | | | | |
| 16 | 03050201900 1 | 双绞线缆测试 | 1. 测试类别:双绞 线链路测试 | 链路 | 27 | | | | |
| 17 | 03050202000 1 | 光纤测试 | 1. 测试类别:光纤 测试 | 芯 | 2 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |